



Сыроваренный завод «Сармич» Республика Мордовия

О ПРОЕКТЕ:

Сыроваренный завод «Сармич» входит в агропромышленный холдинг, состоящий из нескольких молокоперерабатывающих заводов и нескольких молочных комплексов. После выхода на плановую производственную мощность холдинг рассчитывает войти в первую тройку крупнейших производителей сыра в России.

Период строительства: 2008–2011 гг.

Участие Mapei в проекте: 2010 г.

Заказчик: «Сыроваренный завод «Сармич»

Генподрядчик: «Монолит-Строй»

Проектировщик: «Мордовгражданпроект»



ЗАДАЧА, ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Предложить систему материалов для укладки кислотоупорного керамогранита в производственных цехах (5000 м²), а также систему крепления лотков иливневок для сбора агрессивных жидкостей.

РЕШЕНИЕ MAPEI

Для проекта была предложена система на основе эпоксидных материалов, отвечающая всем заявленным требованиям.

Укладка кислотоупорного керамогранита:

KERAFLEX, KERAPOXY ADHESIVE, KERALASTIC T

Гидроизоляция:

IDROSILEX PRONTO

Заполнение швов:

KERAPOXY, MAPEFLEX PU 21

Подготовка поверхности, крепление лотков иливневок:

MAPEFILL, EPORIP



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

KERAPOXY

Двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный наполнитель, в состав которого входит эпоксидная смола, отвердитель, кремнезем и специальные добавки, обладающие отличной кислотостойкостью и очищаемостью. Применяется для заполнения швов шириной от 3 мм., для быстрой кислотостойкой укладки керамических плиток, природного камня, асбоцементных, бетонных и других строительных материалов поверх всех обычных оснований, используемых в строительстве. Цветовая гамма 26 цветов. Может использоваться в качестве клея.

